



Deponie Wonfurt Bauabschnitt 3

Oberflächenabdichtung und Rekultivierung

Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Haßberge (AWHAS) betreibt östlich der Gemeinde Wonfurt das Kreisabfallzentrum und die angrenzende Deponie mit vier Bauabschnitten. Da das Einlagerungsvolumen im Abschnitt 3 erschöpft ist wurde es nun nötig die Oberfläche abzudichten und zu rekultivieren. Die Geiger Umweltsanierung stellte zwischen Mai 2018 und April 2019 im Bauabschnitt 3 auf einer Fläche von 18.000 m² die

Bauzeit:	04/2018 bis 04/2019
Schadstoffbelastung:	Deponieklasse I (DKI)
Gesamtfläche:	2 Hektar Oberflächenabdichtung

Abdichtung, bestehend aus einer geosynthetischen Tondichtung (GTD), Kunststoffdichtungsbahnen (KDB) und Drainmatten, her. Es wurden 18.000 Tonnen mineralische Abfälle der Belastungsklasse DK I für die Auflagerschichten, sowie 21.000 Tonnen Rekultivierungsmaterial geliefert und eingebaut. Neben einer Zwischenabdichtung zum angrenzenden Bauabschnitt 2-2 und den Entwässerungssystemen für das Oberflächenwasser musste zusätzlich die bestehende Sickerwasserfassung in diesem Abschnitt zurückgebaut werden und 13 neue Sickerwasserschächte inklusive Leitungen und Anschlüssen hergestellt werden.